工程计价办法2024

第一章　总则

第一条 为规范工程计价行为，合理确定和有效管控工程成本，根据国家现行有效的《建设工程工程量清单计价规范》《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》以及项目所在地印发的《建设工程计价依据》中相关定额，结合成本管控标准及有关成本管理制度，制定本计价办法。

第二条 本计价办法是房地产开发项目开展工程概预算编审、招标控制价编制、工程合同价款确定、工程价款调整、工程计量与计价、竣工结算审核、工程造价纠纷与鉴定、成本管控与核算等工程计价的参考依据。

第二章 工程计价基本原则

第三条 目标成本原则

定期发布各专业工程造价指标，作为目标成本的编制依据。房地产开发项目均实行目标成本管理，通过市场竞价和依据本计价办法确定的各专业工程造价，均不得突破审批通过的目标成本。

第四条 市场竞价原则

房地产开发项目贯彻市场竞价原则，各专业工程承包价均应通过招标采购管理相关程序确定。

第五条 清单计价原则

房地产开发项目各专业工程采用工程量清单计价模式。工程量清单优先按照本计价办法中各专业工程基准价执行，工程基准价中没有的项

目则按国家现行有效的《工程量清单计价规范》、各专业工程《工程量计算规范》编制，并严格按照《房地产开发项目成本科目管理办法》（以下简称“成本科目”）的成本科目口径划分清单子目。

第六条 总价包干原则

房地产开发项目原则上采用总价包干承包方式。在整个合同执行期内，除合同另有约定外，综合单价和综合总价均不作调整。结算金额以合同包干价加新增或变更工程价款、材料价差的形式计算。对于以下特殊情况，可采用综合单价包干合同：

（一）施工图纸不完整或深度不够，总价难以确定，又确实急需开工的工程项目；

（二）地质勘探、检测类、监测类等签约时确实无法准确计算工程量的工程项目；

（三）地基处理、基坑支护、桩基工程等受地质条件影响无法准确计算工程量的工程项目；

（四）确属施工技术复杂、施工经验缺乏、施工工期长、施工过程易发生各种不可预见因素的非住宅类工程项目。

第三章　工程计价主要方式

第七条 执行工程基准价

本计价办法第四章“工程基准价实施规则”（以下简称：“工程基准价”）已涵盖的专业工程，除另有规定外，工程计价均执行工程基准价的相关规定，工程量清单的列项及汇总参照工程基准价及成本科目的口径执行。

第八条 结合行业标准及市场水平计价

本计价办法中工程基准价未涵盖的专业工程，除另有规定外，工程计价参照以下原则执行：

（一）工程量清单参照国家现行有效的《工程量清单计价规范》、各专业工程《工程量计算规范》以及成本科目的口径列项及汇总。

（二）工程费用参照项目所在地行业主管部门印发的《建设工程计价依据》中相关定额及计费程序、计价指导文件等规定计算（以下简称“定额价”），再乘以浮动率调整。其中：

1、定额价中人工费根据招投标报价说明或合同预算编制说明中确定编制期，项目所在地行业主管部门印发的“关于人工费计价方法的通知”调整；

2、定额价中材料费参照本计价办法第十五至第十六条规定计取；

3、定额价中不可计量的措施项目及其他项目费参照本计价办法第十九至二十五条规定计算；

4、定额价的浮动率按照以下方式测定：

（1）以相同工程量清单作为计算模型，分别套用三个以上近一年内的类似项目承包单价或市场询价测算工程费用，再对比定额价差异测定浮动率；

（2）通过分析三个以上近一年内的类似项目的人工、材料、机械等费用构成的合理水平，再同比定额价水平后测定浮动率。

（三）若上述定额价无类似工程子目，则通过对比三个以上近一年内的类似工程承包单价或市场询价计算工程费用。

第九条 参照市场模式询价

针对非竞争性工程、特殊专业性工程等不能或不宜参照工程基准价、国家现行有效的《工程量清单计价规范》及《工程量计算规范》、

项目所在地行业主管部门印发的《建设工程计价依据》中相关定额计价的项目。除另有规定外，工程计价参照以下原则执行：

（一）工程量清单结合各专业工程的市场通用模式列项及汇总。

（二）非竞争专业性工程费用结合项目所在地相关部门规定或其产品库价格标准协商确定。

（三）特殊专业性工程费用通过对比三个以上近一年内的类似工程承包单价或市场询价计算。

第十条 战略采购和集中采购核价

发布的《战略合作伙伴信息库》（以下简称“战采协议目录”）规定的专业工程，应严格执行招标采购部核定的战略合作采购及集中采购价格。

第十一条　大型土石方工程专项计价

（一）专项大型土石方（含淤泥、流沙及建筑垃圾等）挖运工程，应按以下两种方式确定承包价格：

1、发包人通过招采平台竞价确定土石方专业分包单位及专业分包价格。当土石方工程量≥20万立方时，总承包单位按专业分包结算价5%计取管理费及利润；当土石方工程量<20万立方时，总承包单位按专业分包结算价6%计取管理费及利润。绿色施工安全防护措施由总承包单位负责实施，相关费用已在上述管理费中综合考虑。

2、发包人通过市场询价分析测算土石方工程的发包价，并以此价格作为总承包单位合同单价，总承包单位在其采购招标平台自行确定分包单位。

（二）发包人通过市场竞价或询价确定的土石方工程承包单价须综合考虑：土方、石方、淤泥、流沙及建筑垃圾等各类土质类别的开挖、

运输及排放费，项目所在地交通管制、城管行政执法、环保政策等影响因素，满足项目需求的日均出土量及工期目标，场内外运距，中转区或卸土区场地费，余泥渣土消纳费，办证及交通疏导费，土石方二次开挖与回填、整修、倒运、转运、翻运以及方便土石方挖运而二次修筑并拆除的临时道路、坡道等费用，且不因土质类别、开挖方式、挖土深度及运距变化而调整。

（三）土石方工程量依据发包人及现场监理工程师确认的竣工图、方格网等图示尺寸以体积计算。

第四章　工程基准价实施规则

第十二条　工程基准价的编制范围

（一）广州地区建筑工程基准价：适用支护及桩基工程、主体结构及粗装修工程、外立面装修工程、室外道路及管网工程、拆除工程等（附件 1）。

（二）广州地区精装修工程基准价：适用室内精装修、装修水电安装工程、拆除工程等（附件 2）。

（三）广州地区机电安装工程基准价：适用室内给排水工程、电气工程、机电预埋及防雷工程等（附件 3）。

（四）广州地区外立面门窗工程基准价：适用铝合金门窗、百叶格栅、防火门窗、遮阳卷帘、门窗及门扇、钢副框等制安及拆除工程（附件 4）。

（五）广州地区栏杆工程基准价：适用护窗栏杆、格栅栏杆、玻璃栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、围墙栏杆等制安及拆除工程（附件 5）。

（六）广州地区幕墙工程基准价：适用玻璃幕墙、石材幕墙、铝板

幕墙、玻璃雨棚、铝板雨棚、铝型材装饰线、石材装饰线等制安及拆除工程（附件6）。

（七）广州地区园林绿化工程基准价：适用园建及道路工程、绿化工程、园林水电工程等（附件7）。

第十三条　工程基准价的计算规则

工程基准价的计量计价规则、费用构成说明及其包含工作内容均以项目所在地印发的《建设工程计价依据》中相关定额为基础，结合各专业工程基准价中《工程基准价清单计量计价说明》的相关规定执行。

第十四条　人工费

工程基准价中人工费均按照相应专业工程的编制期测算并制定，除各专业工程基准价另有约定外，执行期工程基准价中的人工单价根据招投标报价说明或合同预算编制说明中确定的编制期，项目所在地工程造价管理机构发布的各类工种劳务日工资信息价，对比工程基准价编制期相应信息价的涨落比例调整，公式如下：

1、合同签订期工程基准价中人工单价=工程基准价人工单价×（合同签订期相应工种的劳务日工资信息价÷工程基准价编制期相应工种的劳务日工资信息价）×100%；

2、劳务日工资信息价存在价格区间时，均按中间值计算；

3、合同签订期工程基准价的管理费、利润及按费率计算的措施及其他项目费，均基于调整后人工费计算。

第十五条　材料设备费

工程基准价中的主材设备价格遵循下列优先顺序及规定计算，辅材价格为固定金额且不因物价涨落而调整：

（一）战略合作协议价

1、发布的《战略合作伙伴信息库》（以下简称“战采协议目录”）已列明的材料，均应执行招标采购部核定的战略合作采购价格。

2、合同中暂定材料或合同履行过程中新增材料应在战采协议目录中选定相应材料的品牌及型号，并由招标采购部核定价格。

（二）材料信息价

1、战略合作协议价没有规定材料，则按照项目所在地工程造价管理机构发布的建设工程价格信息价，乘以各专业工程基准价中《工程基准价主材限价表》中规定的浮动率计算。

2、项目所在地工程造价管理机构发布建设工程材料价区分低、中、高档时，均按中档计算。

（三）材料市场询价

战略合作协议价、材料信息价均没有材料价格，则发包人确定材料品牌范围（不少于三家）、档次及估算价格后，由发包人与承包人进行市场询价，根据合理市场价格水平协商确定材料价格。

（四）采购招标平台定价

依据本条第（三）款规定确定材料价格时，若材料采购金额达到《采购管理办法》中竞价采购标准，则须通过采购招标平台竞价确定供货单位及材料价格。

第十六条　材料设备消耗量

（一）　乙供材料设备消耗量

乙供材料消耗量优先按照工程基准价、其次按照项目所在地印发的《建设工程计价依据》中定额规定计算，针对墙纸等特殊零星材料（整体项目净用量≤100m2），材料消耗量可有承包人提出、设计及监理单位核实、发包人相应权责审批后按实际消耗量计算。除上述依据另有规定

外，乙供材料消耗量不予调整。

（二）甲供（或甲指乙供）材料设备消耗量

1、甲供（或甲指乙供）材料合理消耗量参照本条第（一）点规定计算，若承包单位实际材料消耗量超出合理消耗量，超出部分由承包人自行承担，同时不计算该超出部分的材料保管费。

2、针对精装修工程范围的块料饰面（瓷砖、石材）、木地板等甲供（或甲指乙供）材料，由于非承包人原因造成实际材料消耗量超出基准价标准。经承包人提出、设计及监理单位核实、发包人相应权责审批后，可根据各方确认装修材料排版图计算排版损耗率，再加上工程基准价或定额损耗率的一半作为施工损耗率进行结算。超出实测排版损耗和施工损耗部分的材料消耗量由承包人自行承担，同时不计算该超出部分的材料保管费。材料消耗量计算公式如下：

（1）甲供（或甲指乙供）材料消耗量 =清单工程量×〔1+排版损耗率+基准价（无基准价参考定额）损耗率×0.5〕。

（2）排版损耗率=切割损耗用量÷清单工程量×100%。

（3）切割损耗用量为切割后剩余边长小于原边长 1/2 或小于排版可用材料最短边长的材料用量，其他切割后剩余材料视为可再次利用不计入损耗用量。

第十七条　施工机具费（机械费）

工程基准价中的施工机具费为固定金额且不因物价涨落而调整。单独签证计算的机械台班使用费则可结合项目所在地发布的《机械设备租赁及销售价格参考信息》《建设工程施工机具台班费用定额》等计价依据计算。

第十八条　管理费及利润

工程基准价的管理费与利润参照各专业《工程基准价清单计量计价说明》中相关规定执行。该管理费和利润为完成相应工程的最低理论金额，承包单位发生的实际管理费及利润应在工程总价中统筹考虑。

第十九条　绿色施工安全防护措施费

（一）工程基准价的绿色施工安全防护措施费，按照项目所在地最新印发的《建设工程计价依据》中相关定额的规定计算，并在工程造价汇总表中单独列项。

（二）按本条第（一）点规定计算的绿色施工安全防护措施费所包含工程内容，在项目所在地印发的《建设工程计价依据》中相关定额的基础，结合各专业工程基准价中《工程基准价清单计量计价说明》补充规定执行。

（三）临时设施费用特殊情况的说明

1、分期开发项目属业主一次投入、单独委托施工单位建设且另外单独支付费用的临时设施。若存在多期重复利用的情况，则按照临时设施的预计使用期限或实际使用期限进行平均摊销，参考固定资产的平均年限法计提折旧。由发包人与总承包单位确定最终的临时设施摊销费用，并结算时在全额计算的绿色施工安全防护措施项目费中扣除后，作为绿色施工安全防护措施项目费的最终结算金额，公式如下：

当期绿色施工安全防护措施项目结算价=绿色施工安全防护措施项目费全周期金额-（临时设施原值-临时设施残值）÷预计使用期限或实际使用期限×应计提当期费用的实际年限+使用期内临时设施维修费用。

2、总承包单位负责施工总平面布置，应根据施工场地条件合理布置临时设施，若总承包单位没按经审批的平面布置图布设，或因总承包

单位自行改变平面布局，搬迁所发生的费用由总承包单位承担。若因发包人原因（满足销售需求、项目总平面改变或场地问题等）导致临时设施搬迁的，可按经发包人确认的临时设施搬迁方案计取重新搭拆费用，包括：临时设施基础工程、临时设施的搭设及拆除（不含材料）、因搬迁损坏的水电线管、地面铺装、天花、卫生洁具等费用。

第二十条　文明工地增加费

房地产开发项目均不计取文明工地增加费，工程基准价已包含满足品牌及工地管理需求的相关费用。

第二十一条　　工程优质奖励金

房地产开发项目均不计取文明工地增加费，工程基准价已包含满足工程质量需求的相关费用。

第二十二条　　夜间施工增加费

工程基准价已综合考虑夜间施工增加费，不另单独计算。

第二十三条　　赶工措施费（工期奖）

（一）当发包人为保障工程预售节点、交付节点以及展示区（售楼部、样板间）开放节点等需求，指令承包人对全部或部分工程采取赶工措施，导致赶工范围工程的实际工期短于房地产开发项目标准工期70%以内，且承包人亦完成赶工及质量要求。经发包人权责流程批准，赶工措施费遵循下列优先顺序及其规定计算：

1、按照下表规定计算赶工措施费：

表1：赶工措施费

序号	名称	计算基数	费率(%)	单方费用（元/m2）
一	售楼部、样板间			
1	土建工程	工程费	5	/

表 1：赶工措施费

序号	名称	计算基数	费率(%)	单方费用（元/m2）
2	精装修工程	工程费	5	/
二	**主体结构**			
1	±0.00 以上主体结构(现浇)	赶工范围建筑面积	/	30
2	±0.00 以下主体结构(现浇)		/	40
3	±0.00 以上主体结构(装配式)		/	40

备注：
（1）计算基数以监理单位、发包人确认的实际发生赶工范围为准。
（2）以工程费为计算基础，工程费不包含甲供（或甲指乙供）工程及材料费用。

2、若不能套用上表计算方式，则承包人报送有效赶工方案及相应赶工费用予工程监理、造价咨询确认，经过发包人相应权责流程批准后执行。

（二）赶工措施费已包含施工时采取赶工措施所需的一切费用，包括但不限于：人工增加费、材料增加费、机械及设备投入增加费、安全设施投入增加费、模板及支撑材料等周转材投入及损耗增加费、夜晚施工增加费（含照明、照明设备灯具摊销费、夜间施工效率降低增加人工费、工人夜餐费）、雨雪天施工增加费、资金占用费、管理人员增加费等。

（三）赶工措施费用确定后，结合工程形象进度，在施工过程中以节点工期奖的方式支付。

第二十四条　暂列金额

项目不予在专业工程施工图预算、招标清单及控制价、工程承包价中计取暂列金额。

第二十五条　预算包干费

（一）工程基准价的预算包干费，除各专业工程基准价中《工程基准价清单计量计价说明》另有约定外，均按照项目所在地最新印发的《建设工程计价依据》中相关定额的规定计算，并在工程造价汇总表中单独列项。

（二）工程基准价的预算包干费所包含工程内容，在项目所在地印发的《建设工程计价依据》中相关定额的基础上，结合各专业工程基准价中《工程基准价清单计量计价说明》补充规定执行。

第二十六条　新增单价计算原则

（一）若工程基准价执行过程中没有相同子目，则按相似子目换算。

（二）若工程基准价无相似的子目，则参照项目所在地印发的《建设工程计价依据》中相关定额并乘以下表浮动率计算：

表 2：新增单价浮动率表

序号	专业工程	计算依据	浮动率
1	支护及桩基工程	广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）	-20%
2	主体结构及粗装修工程	广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）	-11%
3	外立面精装修工程	广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）	-11%
4	室内精装修工程	广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）	-0%
5	室外道路及管网工程	广东省市政工程综合定额（2018）	-15%
6	机电安装工程	广东省通用安装工程综合定额（2018）	-15%
7	其他专业工程	详见工程基准价清单计量计价说明	/

备注：
（1）新增单价中的材料价格参照本计价办法“第十五条”相关规定执行；
（2）新增单价按含材料价格乘以浮动率计算。

（三）若工程基准价和工程定额均无没有类似的子目，则由承包人

提出报价申请，工程监理、造价咨询及发包人结合近期类似项目的承包单价或市场询价审核确定后执行，将审核依据及审定价格（包括：新增单价审批表、单价构成分析、新增单价对应的图纸构造做法或施工方案、询价依据等）报成本招采部备案。

第二十七条　工程基准价取费区间

本计价办法没有明确规定的费率标准，均按照项目所在地印发的《建设工程计价依据》及其他法律法规、行业指导文件计算，有上下限区间的项目，按照中值计算。

第二十八条　建筑类型调整系数

本计价办法中的工程基准价均基于高层住宅以及装修标准2000元/m2以下（含）的项目测算并制定，对于其他建筑及装修类型项目，按下列原则调整：

（一）建筑工程：以不含甲供（或甲指乙供））材料及甲指分包工程、赶工措施费、总承包管理费、合同变更费用的主体工程费用为基数，乘以下表浮动率计算增加工程费用。

表3-1：建筑类型调整系数表

序号	建筑类型	计算基础	浮动率
1	地下工程	地下工程费用	0.0%
2	多层、小高层住宅（层数＜10）	地上工程费用	3.0%
3	中高层住宅（10≤层数＜18或高度＜60m）	地上工程费用	0.8%
4	高层住宅（18≤层数＜40或高度＜120m）	地上工程费用	0.0%
5	超高层住宅（层数≥40或高度≥120m）	地上工程费用	0.5%
6	loft公寓、商业综合楼（层高≥4.5m）	地上工程费用	+2.0%
7	单体住宅且地上建筑面积≤20000m2	地上工程费用	+2.5%
8	独栋商业、商业街	地上工程费用	5.0%

9	独栋公共配套建筑（建筑面积≤3500m2）	地上工程费用	3.0%
10	独栋公共配套建筑（建筑面积＞3500m2）	地上工程费用	0.0%
备注： （1）浮动率前“+”代表该类项目在相同层数或楼高住宅的基础上另行增加的浮动率，如：超高层公寓浮动率=0.5%+2%=2.5%； （2）loft 公寓指层高在 4.2m（含）以上、可通过加建夹层增加使用面积的住宅，平层公寓根据层数或楼高按对应住宅业态计价； （3）商业办公室楼指层高在 4.2m（含）以上的办公用房，层高低于 4.2m 的办公楼根据层数或楼高按对应住宅业态计价； （4）单体住宅指地块开发建设一栋住宅楼或一栋由裙楼和数栋塔楼组合的联体住宅，且总地上建筑面积不超过 20000m2 的住宅项目； （5）独栋商场、商业街指具备商业定位且单体无塔楼、无标准层、层高在 4.8m（含）以上的独栋多层建筑； （6）独栋公共配套建筑指独栋学校、幼儿园、会所、社区配套商业、临时售楼部及样板间、物业及社区用房等； （7）底商及裙房商业、与住宅或商业综合楼在同一楼栋的公共配套用房均按其所在楼栋对应业态计价，相应业态层数计算包含底商及裙房层数； （8）同一地块开发建设的不同业态项目，分别套用相应的浮动率计算； （9）各项浮动率已综合考虑相应业态的施工降效费用、临时设施增加费、脚手架及模板等周转材料摊销增加费、垂直运输设备使用增加费等因素，不再另行增加费用。			

（二）精装修工程：以不含甲供（或甲指乙供）材料及甲指分包工程费装修人工费及机械费之和为基数，乘以下表浮动率计算增加工程费用：

表 3-2：装修类型调整系数表

序号	建筑类型	计算基础	浮动率
1	售楼部、样板间	人工费+机械费	20%
2	户内精装修标准≥3000 元/m2	人工费+机械费	20%
3	2000 元/m2≤户内精装修标准＜3000 元/m2	人工费+机械费	10%
4	户内精装修标准＜2000 元/m2	人工费+机械费	0%
备注： （1）售楼部、样板间浮动率已综合考虑满足标准工期要求的人工投入及材料增加费； （2）各项浮动率已综合考虑满足相应装修档次需求的工艺增加费； （3）装修标准基于项目定位确定，包含：装修工程、水电工程、防水工程、智能化工程、通风空调工程。			

第五章　工程管理及配合服务费

第二十九条　总承包管理配合内容及收费原则

（一）房地产开发项目的施工总承包单位需承担总承包管理与协调服务、各专业分包工程的管理与配合服务两类职责（以下简称“总承包管理服务”），主要工作内容包括但不限于下表：

表 4：总承包管理工作内容

序号	工作内容
（一）	**总承包管理与协调服务**
1	负责提供企业资质、项目经理、安全员等承包管理所需的资质资料并承担相关费用。
2	（1）根据项目需要投入项目经理、安全员、技术和管理人员（满足现场施工管理需要）。 （2）根据项目需要投入满足现场施工管理需要和检查需要的技术和管理人员。
3	配合项目办理相关总承包范围内的报建报批手续。
4	履行总承包管理单位职责，负责外部协调工作。
5	（1）承担现场整体的安全文明施工管理及实施工作。 （2）按照政府要求落实安全文明施工管理及实施工作。
6	承担总承包管理对项目资金使用、管理工作。包括但不限于总承包范围的资金使用、成本核算及相关的财务帐项进行检查、监督、指导。施工过程协助配合办理相关手续（例如工程款支付申请、变更签证和竣工结算等）。
7	（1）对总承包名义下的财务、账务进行管理。 （2）统筹承包财务发票。
8	履行承包服务职责、承担维保责任。
9	（1）根据项目一级计划编制施工总进度计划，并组织实施和控制。 （2）建立跟踪、监督、检查、报告的施工进度管理机制。
10	对施工进度计划中的关键路线、资源配置等执行情况进行检查，并提出施工进展报告。
11	根据项目施工计划，进行施工费用估算，确定施工费用控制基准并保持其稳定性。当需要变更计划费用基准时，应严格履行规定的审批程序。

表 4：总承包管理工作内容

序号	工作内容
12	宜采用赢得值等先进的管理技术，进行施工费用监测，分析费用偏差，进行趋势预测，采取有效的纠正和预防措施。
13	在施工前应参加图纸设计交底和施工技术交底，理解设计意图和设计文件对施工的技术、质量和标准要求。
14	应对施工过程的质量进行监督，并加强对特殊过程和关键工序的识别与质量控制，并保持质量记录。
15	应对供货质量进行监督管理，按规定进行复验并保持记录。
16	对施工质量不合格品进行处置，并对其实施效果进行验证。当施工过程中发生质量事故时，应按《建设工程质量管理条例》等有关规定进行处理。
17	对所需施工机械、装备、设施、工具和器具的配置以及使用状态进行有效性检查，必要时进行试验。
18	应对施工过程的质量控制绩效进行分析和评价，明确改进目标，制定纠正和预防措施，进行持续改进。
19	根据项目质量计划，明确施工质量标准和控制目标。有分包时，应明确分包人应承担的质量职责，分包人的质量计划应与项目质量计划保持一致。
20	根据项目安全管理实施计划进行施工阶段安全策划，编制施工安全计划，建立施工安全管理制度，明确安全职责，落实施工安全管理目标。
21	按安全检查制度组织对现场安全状况进行巡检，掌握安全信息，召开安全例会，及时发现和消除不安全隐患，防止事故发生。
22	项目经理和安全工程师应对施工安全管理工作负责，并实行统一的协调、监督和控制。
23	对施工各阶段、部位和场所的危险源进行识别和风险分析，制定应对措施，并对其实施管理和控制。
24	按国家有关规定和合同约定办理人身意外伤害保险、工伤保险、安全生产责任险和工程一切险。制定应急预案，落实救护措施，在事故发生时及时组织实施。
25	建立并保存完整的施工安全记录和报告。
26	当发生安全事故时，应按合同约定和相关法规，及时报告，并组织或参与事故的处理、调查和分析。
27	按施工计划的要求，制定施工现场的规划，做好施工开工前的各项准备工作，并在施工过程中进行协调管理。

表 4：总承包管理工作内容

序号	工作内容
28	（1）按照相关规定建立项目环境管理制度，掌握监控环境信息，采取应对措施，保证施工现场及周边环境得到有效控制。 （2）按照相关规定建立和执行安全防范及治安管理制度，落实防范范围和责任，检查报警和救护系统的适应性和有效性。 （3）按照相关规定建立施工现场卫生防疫管理网络和责任系统，落实专人负责管理并检查职业健康服务和急救设施的有效性。 （4）提供定期灭蚊服务：提供定期预防登革热等灭蚊措施至工地竣工验收。
29	当现场发生事故时，应按规定程序积极组织或参与救护管理，防止事故的扩大。
30	对施工变更，应按合同约定，对费用和工期影响进行评估，按规定的程序实施。
31	加强施工变更的文档管理。建立总承包范围内所有的施工变更台账并定期督促相关单位及时处理，所有的施工变更都必须有书面文件和记录，并有相关方代表签字。
32	建立项目信息管理系统，实现数据的共享和流转，对信息进行分析和评估，确保信息的真实、准确、完整和安全。信息管理应包括以下主要内容：确定信息管理目标；制订信息管理计划；收集信息；处理信息；分发信息；根据信息分析、评价管理成效，必要时调整相关计划。
33	制定收集、处理、分析、反馈、传递项目信息的规定，并监督执行。
34	负责项目合同的订立和对履行的监督，并负责合同的补充、修改和（或）更改、终止或结束等有关事宜的协调和处理。
35	应依据企业相关制度制定合同管理规定，明确合同管理的岗位职责，负责组织对承包范围内的合同的履行。
36	根据合同和已批准的工程总进度控制计划，合理安排各阶段施工现场的平面布置。
37	（1）根据已批准的施工现场平面布置，负责统一布置现场临水临电(包括消防水)，提供和管理各分包单位的用电、用水和现场内的污水排放等工作；并提供相应的办公、施工用水和用电的接驳点，接驳点设置在各具体楼层平面或合理位置，由接驳点引至使用区域的临时水电管线由分包单位自行接入。 （2）承担总包水电管理责任，按照计量表读数向分包收取水电费，并将水电损耗合理分摊给分包单位，不得向分包收取水电设施费、维护费、损耗费等；无法挂表的项目由总分包协商，若不能达成一致，由甲方指定水电费计算方式；总承包单位须配合供电单位抄表，并核对抄表数量，及时确认每月水电费用。

表 4：总承包管理工作内容

序号	工作内容
38	（1）负责施工道路的修建、维护和管理。 （2）负责施工现场的封闭式管理，负责施工围墙及围挡的维护和管理，并配合营销对相关围挡修改、维护和管理。 （3）根据项目管理及施工进度需求，统筹规划和合理布置临时施工道路、临时场地设施、围墙及围挡等，并承担维护、维修及管理工作。
39	提供现场临时照明。工地现场和临时设施提供满足规范要求的临时照明措施。
40	提供现场保卫。工地现场实行全封闭管理和保安人员 24 小时值班保卫。向各分包单位统一配发工地出入证，所有员工和车辆均须凭证出入工地。
41	负责承包范围内的现场成品保护。对项目工地范围内做全面的防盗窃和防破坏管理，包括工地内分包单位的材料和已完并移交的分包工程。
42	统筹现场移交物业前的现场保安服务。
43	提供现场全面的安全文明施工措施服务。落实现场各项扬尘污染防治措施，负责现场裸土覆盖及扬尘设备设施的安装。提供符合规范要求的正常安全保护措施（包括消防安全）。
44	提供垃圾清运服务。施工现场提供合理的垃圾集中堆放地点和统一外运处理服务，各分包单位（包括精装修专业分包单位及战采单位）施工过程中产生的垃圾，自行运输至指定的集中堆放地点，由总承包定期统一清运出场。
45	提供冬雨季及恶劣天气所需的必要防护设施。
46	统筹大型设备运输和吊装通道的预留方案，并负责大型设备运输和吊装通道预留及负责完成后修复。
47	提供地下室关键位置（电梯井道、集水井、排水沟及因工程施工阶段暂未完善的排水系统）、设备用房的临时防水措施及抽水服务（含人工、设备、电费等），以避免已安装设备浸泡受损，直至项目竣工验收及永久抽水设备能正常运作（特殊天气引起的防洪除外）。
48	提供所有楼层电梯间电梯门洞的防水措施服务。
49	充分考虑各专项工程工作面及使用时间需求，提供垂直运输设备、户外排栅、安全网架、分包单位搭接临设等的防雷接地设置。
50	在项目总体竣工验收前设置专人开梯（包括施工电梯或永久电梯），并承担永久电梯维护及保护责任。
51	天燃气公司进场安装燃气表前，配合在瓷砖面开孔，天燃气公司自行挂表。

表 4：总承包管理工作内容

序号	工作内容
52	在交楼期间配置足够的人员统筹总承包范围内配合售楼的质量整改工作。
53	总承包人须协助发包人办理返退“新型墙体材料专项基金”手续。
54	根据政府及行业主管部门要求，组织开展安全生产、消防演练等工作。
55	根据项目进度，编制施工各阶段施工方案及报批报审工作，并组织相应的专家论证审查工作。
56	参照“表 6 精装修管理配合内容”中第（一）点内容，负责甲供/甲指乙供材料管理及配合工作。
57	提供建设单位驻现场办公用房及临时设施，并承担办公用水用电费用。
（二）	**配合与服务各专业分包**
1	资质管理：配合业主审批分包企业资质、项目经理、安全员等承包管理所需的资质资料。
2	根据项目检查分包单位投入项目经理、安全员、技术和管理人员是否满足项目要求。
3	协助分包单位办理相关报建报批手续（如需报建报批项目）。
4	履行总承包管理单位职责，负责项目整体协调、管理工作。
5	督促、检查分包单位的安全文明施工管理及实施工作。
6	协助、监督分包单位承包范围的申请、支付及相关的财务帐项进行检查、监督、指导。施工过程协助配合办理相关手续。（例如工程款支付申请、变更签证和竣工结算等）。
7	协助和监控分包单位承包范围内的维保期的管理工作。
8	（1）结合项目施工总进度计划，检查审批分包单位进度计划。 （2）监督分包人严格执行分包合同约定的施工进度计划，并与项目进度计划协调一致。
9	根据施工分包合同和施工进度计划制订施工费用支付计划和管理办法。
10	应对分包单位的施工准备工作和实施方案进行审查，确认其符合性。
11	负责检查管理分包单位的施工质量，分包单位质量不符合要求时，监督其整改，直至质量符合验收要求。
12	按分包合同约定，组织施工分包人完成并提交质量记录和竣工文件，并对其质量进行评审。

表 4：总承包管理工作内容

序号	工作内容
13	按施工分包合同的约定，明确分包人应承担的安全责任和义务，检查、落实其安全防范措施的可靠性和有效性。督促、指导分包人制定施工安全防范措施，保证施工过程的安全。
14	定期组织分包单位对整个项目的施工安全工作作出评价。
15	（1）负责分包单位图纸下发、设计变更下发等管理。 （2）对分包单位的竣工验收备案资料进行管理。
16	（1）负责分包合同的签订工作。 （2）负责分包合同的订立和对履行的监督，并负责合同的补充、修改和更改、终止或结束等有关事宜的协调和处理，确保合同约定目标和任务的实现。
17	按照总平面布置，合理提供各分包单位所需的机械、材料等堆放场地，以及现场办公室、宿舍、材料仓库和卫生间等临设，满足正常施工需要，并划分责任区域。
18	根据现场条件合理配置生活、卫生等设施供分包单位共同使用，费用由双方协商。
19	提供场地内施工临时发电机（临电未开通期间）以保证其它直接承包人（专业分包人）施工需要。场地外或合同注明自行解决的除外。
20	提供施工测量服务。向各分包单位提供工程的主轴线控制线以及各楼层标高线，进行现场交底和交接，并对提供的相关数据负责。
21	提供综合管线优化的协调。按需提供分包单位完成穿越所有墙壁、楼板等各类套管、管线的预埋工作和孔洞的预留工作。
22	提供墙洞塞补服务。分包单位施工完成后（包括门窗、水电安装等工程的孔洞），提供有关穿墙孔洞的塞缝和封堵（仅限于首次施工后）。
23	提供交接服务。与分包单位建立工序及工作面移交制度，并在移交时组织会同有关方进行检查验收。
24	负责预留孔洞的施工后的收面，包括其它专业单位完成的封塞、防水以及后期的饰面工程，承担符合设计要求和通过施工验收的责任（仅限于首次施工后）。
25	承担设备机房墙体砌筑时预留门洞、入口符合大型（重型）设备运输要求的责任，设备安装单位未进场时，设备机房入口处墙体暂不砌筑（除发包人另行通知外），安装单位进场后，墙体进行砌筑，并且预留设备大小及所需操作空间大小的门洞，设备安装完成后，按深化图完成门洞墙体砌筑。
26	负责大型设备基础的施工；承担大型设备基座（基础）尺寸、平面定位、孔洞符合设计要求和规范验收要求的责任。承担大型（重型）设备安装

表 4：总承包管理工作内容

序号	工作内容
	完成后基础的收面、抹光的责任。
27	调试配合服务:提供分包单位测试或联动调试相关配合服务。做好各分包单位的协调工作，并确保调试期间水压、电压、工作面等满足调试要求。
28	履行总包服务职责，统筹和监控各分包单位按时完成交楼期间的质量整改工作。
29	参加项目各分部分项工程验收工作，配合建设单位完成联合验收及竣工验收备案工作、完善竣工验收资料报送城建档案馆
30	施工现场提供合理的垃圾集中堆放地点和，各分包单位施工过程中产生的垃圾，自行运输至集中堆放地点后，由总包单位统一外运处理。

（二）房地产开发项目总承包管理服务收费，参照以下标准计算：

表 5：总承包管理工作收费标准

序号	项目类型	计算基数	收费标准（元/m2）
1	地下工程	地下建筑面积	35
2	多层、小高层住宅（层数＜10）	地上建筑面积	40
3	中高层住宅（10≤层数＜18 或高度＜60m）	地上建筑面积	40
4	高层住宅（18≤层数＜40 或高度＜120m）	地上建筑面积	40
5	超高层住宅（层数≥40 或高度≥120m）	地上建筑面积	40
6	loft 公寓、商业综合楼（层高≥4.5m）	地上建筑面积	40
7	单体住宅且地上建筑面积≤20000m2	地上建筑面积	40
8	独栋商业、商业街	地上建筑面积	40
9	独栋公共配套建筑（建筑面积≤3500m2）	地上建筑面积	35
10	独栋公共配套建筑（建筑面积＞3500m2）	地上建筑面积	35

表 5：总承包管理工作收费标准

序号	项目类型	计算基数	收费标准（元/m2）
备注： （1）总承包服务费已包含总承包管理与协调服务、各专业分包工程的管理与配合服务等收费； （2）总承包服务费已包含甲供、甲指乙供材料采购、仓储及保管费； （3）总承包服务费已包含总承包合同范围内的中标交易费、工伤保险、印花税、防洪费以及建设期可能发生的各类资金占用等产生的相关费用。			

第三十条　精装修管理配合内容及收费原则

（一）房地产开发项目的装修承包单位需承担管理及配合职责，主要工作内容包括但不限于下表：

表 6：精装修管理配合内容

序号	工作内容
（一）	**精装修甲供主材管理配合**
1	甲供（或甲指乙供）主材计划管理：编制甲供（或甲指乙供）主材供应计划，包括数量、规格、型号、到货时间等详细的材料、设备进场计划，计划应充分考虑材料的生产加工周期、施工时间及一切不利因素，报发包人审核确认。
2	甲供（或甲指乙供）主材质量管理：甲供（或甲指乙供）主材货到现场，施工单位应安排适当运输通道及卸货位置，施工单位须认真仔细检查产品质量及相应的保证资料，并做好记录，并在 4 小时内组织监理到场验收后入库。如发现有不合格产品，须立即向发包人现场代表及总监理工程师书面报告，并督促供应商对该批材料作退场处理。施工单位对接收后的材料有保管责任，如材料设备损坏、丢失则由施工单位承担全部责任。
3	（1）对甲供（或甲指乙供）主材非定型板材的管理：供货前与供应商联系协调，非定型板材应在工厂内按图纸规格加工成型，对每块板材进行筛选、排版及编号，每块板材应采用唯一编号，以保证每块板材的位置都与图纸相符合。 （2）工程施工前，施工单位应在现场进行排版，避免较大色差的板材使用在相近位置，排版后须经监理和发包人认可后方能施工。
4	材料管理及配合：负责对甲供（或甲指乙供）提供仓储及保管、材料卸车并常规条件下搬运至材料堆放场地，
（二）	**其他装修专业工程管理配合**

表 6：精装修管理配合内容

序号	工作内容
1	工程配合：熟悉其他装修专业工程的具体要求，了解其分项工程上的特殊要求，如开槽、预留孔洞、预埋件等，并在移交之前，请其他装修专业单位确认。在各分项施工前应与其他装修专业单位联系，核对清楚各分包工程图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一；及时向其他装修专业单位提供标高、定位点线（如各房间一米标高线、门窗洞口中线、标高线等）；土建移交时的问题检查（如室内铺设木地板处地坪标高及平整度、方正等），按总进度计划按时提供其他装修专业单位的工作面。
2	进度协调配合:要求其他装修专业单位提供其施工组织计划与进度计划，并进行汇总分析,对装修施工程序中有矛盾的地方进行统筹和协调解决。
3	施工现场保安和成品保护：负责已上锁单元的钥匙管理，已移交场地的保安管理，防止场地内物品被盗；在其他装修专业工程完工并做好自身成品保护措施后（如木门的薄膜及夹板保护等），做好成品保护巡查和现场工人教育，对成品被破坏负保护不力责任。
4	安全文明施工管理：精装修施工过程中监控督促其他装修专业单位规范用电用水，以及遵守项目现场有关安全文明管理规定。已移交场地装修现场垃圾清理与场地保洁，从土建移交后至竣工交付前这段时间内装修场地范围内所有垃圾清运管理至指定堆放点（包括精装修分包工程产生的垃圾）。
5	负责对其他装修专业工程进行精装修竣工资料管理与协调，参加其他装修专业工程验收和竣工验收。
6	材料管理及配合：负责对专业分包单位提供材料仓储地点，并配合协调其运输及保管。
（三）	**与总承包管理单位的相互配合**
1	总承包管理单位为各专业承包商提供总承包管理与协调、配合与服务，精装修单位应配合总承包单位编制竣工资料及工程验收。
2	必须满足发包人与承包人所签订的施工合同要求，在工期、质量、安全、现场文明施工等方面接受承包人的管理和协调。
3	负责统筹管理与协调精装修承包范围内的甲指乙供材料或专业分包工程的维保工作。

（二）房地产开发项目的装修工程管理及配合服务收费，参照以下标准计算：

表 7：精装修管理工作收费标准

序号	项目类型	计算基数	收费标准（元/m2）
1	户内精装修标准＜2000 元/m2	精装修面积	17
2	2000 元/m2≤户内精装修标准＜3000 元/m2	精装修面积	20
3	户内精装修标准≥3000 元/m2	精装修面积	23
备注： （1）精装修配合费已包含所有甲供（甲指乙供）主材及专业分包工程的管理及配合费。 （2）户内精装修标准以发包人确定的装修档次为准。 （3）精装修面积标准化设计装修面积相关规则计算，包含户内及公区面积。 （4）装修标准基于项目定位确定，包含：装修工程、水电工程、防水工程、智能化工程、通风空调工程。			

第六章　工程价差调整

第三十一条　合同履行期内，项目所在地工程造价管理机构发布的人工、材料、工程设备和施工机械台班等建设工程价格信息（以下简称“信息价”）相比合同工程基准日期相应信息价出现涨落时，发承包双方应按照下列规定调整工程价款：

（一）人工费调整

1、人工费用根据合同履行期内项目所在地工程造价管理机构发布的各类工种劳务日工资信息价相比合同工程基准期相应信息价的涨落比例调整。计算公式如下：

（1）人工单价调差金额=工程量清单人工费×（合同履行期相应工种的劳务日工资÷合同基准期相应工种的劳务日工资-1）×100%；

（2）人工费用调差合计=Σ各期完成的清单工程量×各清单人工单价调整金额×（1+税率）。

2、上述人工费调价方式仅适用于工程基准价清单范围，其它工程量清单人工费的调价原则参照项目所在地工程造价管理机构发布的调

价原则或专业工程合同条款约定执行。

（二）材料费调整

1、材料费用根据合同履行期内，项目所在地工程造价管理机构发布的各类材料信息价相比合同工程基准期相应信息价的涨落差额调整。计算公式如下：

（1）材料单价调差金额=合同履行期材料信息价－合同基准期材料信息价；

（2）材料费用调差合计=Σ各期完成的清单工程量×各清单材料单价调整金额×（1+材料损耗率）×（1+税率）。

2、除下表中所列专业工程及其主要材料外，其它材料设备及辅材价格均不予调整：

表 7：各专业工程可调价材料明细表

序号	专业工程	主要材料
1	支护及桩基工程	水泥、管桩、钢材、钢筋、商品混凝土
2	主体结构及粗装修工程	钢筋、钢结构、钢材、商品混凝土、砌体、商品砂浆、装配构件
3	铝合金门窗、栏杆工程	铝材、玻璃、钢材
4	机电安装工程	电缆（高低压电缆、矿物电缆）、电线、母线槽、镀锌钢管及衬塑钢管
5	精装修工程	骨架钢型材、水泥、商品砂浆、商品混凝土
6	园建绿化工程、市政道路排水工程	水泥、砂、碎石、商品混凝土（沥青混凝土）

备注：（1）所有电线电缆价差调整参照综合价格电缆 VV 或 BV 相同铜芯规格调整；
（2）镀锌钢管及衬塑钢管仅限给排水工程。

（三）工程设备和施工机械台班不因物价涨跌而调整。

（四）上述信息价存在价格区间时，均按中间值计算。

（五）合同履行期内工程价差调整均做作独立费处理，只计取相应的税金，不计取管理费、利润及其他工程费率。

第三十二条 根据本计价办法“第三十一条”规定计算工程价差时，当实际工期变比计划工期发生延后，则按照下列原则计算合同履行期的工程价差：

（一）因业主开发节奏或对外协调的不可抗力因素导致实际施工期延后，则按实际施工期信息价计算工程价差；

（二）因施工单位管理不善或其它因素导致实际施工期延后，则按发包人及现场监理工程师确认原计划施工期信息价计算工程价差。

第三十三条 工程价差与工程进度款同期调整，工程价差总金额（含增值税）超出原已签订合同金额的10%或者超出金额为50万元以上时，应另签订补充协议。

第六章 附则

第三十四条 房地产开发项目均应参照本计价办法执行。合作开发项目，除合作方另有商定外，亦可参考本计价办法执行。

第三十五条 本计价办法的印发和解释由成本招采部负责。各单位在执行过程中遇到理解有歧义、无法协商一致等问题，应报成本招采部协调解决。

第三十六条 成本招采部将根据各单位反馈意见及使用需求、市场价格波动等因素，定期发布补充、调整及勘误的通知，并与本计价办法配套使用。

第三十七条 在执行本计价办法过程中如涉及关联交易或应当披露交易的情形，应当根据国家、省、市法律、法规、规章以及监管机构

管理文件等规定执行。

第三十八条 本计价办法自颁布之日起正式实施。

附录：1.建筑工程基准价

2.精装修工程基准价

3.机电安装工程基准价

4.外立面门窗工程基准价

5.栏杆工程基准价

6.幕墙工程基准价

7.园林景观工程基准价